



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - etap II

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - etap II

W październiku 2018 r. została zakończona realizacja zadania **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino - etap II**”**.**

Przebudowany został odcinek o długości 645 mb. Projekt obejmował wykonanie drogi o szerokość 5,5 m, w tym jezdni z asfaltobetonu 3,5 m oraz pobocze utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego po stronie zachodniej szerokości 0,5 m oraz 1,5 m po stronie wschodniej pasa asfaltobetonu. Wykonano na całej powierzchni jezdni nawierzchnię bitumiczną.

Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE SA. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektora Juliusza Bernata.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 444.812,29 zł, koszt nadzoru 5.800,00 zł.

Gmina Potęgowo uzyskała dotację z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych do 50% kosztów kwalifikowalnych, do kwoty 88.579,00 zł.

Etap I został zrealizowany w roku 2017.



[2]

[3]

[5]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/2862?date=2025-11>

Links

[1]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20181018_084611.jpg?itok=nWkld35h

[2]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20181018_084955_0.jpg?itok=EvBuF_Z-

[3]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20181018_090217.jpg?itok=phKMCwww

[4]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20181018_090508.jpg?itok=dv9rjxLq

[5]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20181018_091336_0.jpg?itok=C2EUVBlb