



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie

Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie



29.07.2021

W dniu 28 lipca 2021 roku dokonano odbioru robót budowlanych wykonanego zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żychlin.

Wybudowano sieć wodociągową: odcinek sieci od hydroforni do terenu przeznaczanego pod zabudowę mieszkalną o łącznej długości 206,50 mb z rur PE fi 90 mm wraz z przyłączami do granicy działek w ilości 12 szt. o długości 63,30 mb z rur PE fi 40 mm oraz 2 hydranty p.poż nadziemne. Sieć wodociągową wybudowano w pasie dróg powiatowej i gminnej.

Celem inwestycji było uzbrojenie nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych Zbigniew Chamier Ciemiński z Tuchomia.

Koszt wykonania sieci wyniósł **57.837,27 zł brutto**.

Dokumentację projektową wykonał Juliusz Bernat, koszt 9.840,00 zł brutto. Nadzór sprawowany był również przez Juliusza Bernata, cena usługi 1.476,00 zł brutto.

Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

M. Machnikowska



[2]

[3]

[4]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/3615?date=2026-01>

Links

- [1]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_123623.jpg?itok=OKlozCQg
- [2]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124025.jpg?itok=QPbClO7U
- [3]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124113.jpg?itok=HCEZfoh1
- [4]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124159.jpg?itok=_SmfIZCC