



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Rozpoczynamy nową inwestycję w Chlewnicy

Rozpoczynamy nową inwestycję w Chlewnicy



05.07.2017

W dniu 04.07.2017 przekazany został plac budowy dotyczący inwestycji pn.: „Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

Miejszem spotkania był teren budowy tj. Hydroforni w Chlewnicy działka nr 24/1 obręb Chlewnica. W przekazaniu brali udział: kierownik referatu Infrastruktury i Inwestycji Andrzej Kaczmarczyk, insp. ds. inwestycji i budownictwa Danuta Huras, insp. ds. nieruchomości Elżbieta Konopa, przedstawiciele ZUP Potęgowo Wojciech Kostuchowski i Jarosław Dąbrowski, właściciel firmy wykonawczej Pan Stanisław Hirsz, a także inspektor nadzoru Juliusz Bernat.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewnica** o całkowitej długości **L = 668,20 mb**
2. **Budynek hydroforni:** budowa nowego budynku parterowego, w rzucie prostokąta, o powierzchni 66m². Wyburzenie istniejącego budynku hydroforni oraz rozbiórka ogrodzenia w obrębie istniejącego budynku hydroforni.
3. **Wyposażenie budynku hydroforni:** 3 hydrofory o wym. 150x300 cm i pojemności 5.000 litrów każdy, sprężarka tłokowa o mocy 2x3 kW, chlorator oraz inne niezbędne wyposażenie i instalacje.
4. **Budowa sieci wodociągowej I Etap w ramach zadania inwestycyjnego** □ pn.: **Budowa uzbrojenia terenu dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo** □ **Usługowego w Potęgowie: sieci i przyłącza wodociągowe: z**

ewnętrzną sieć wodociągowa o całkowitej długości **L = 332,50 mb.**

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca,

Nadzór inwestorski będzie pełniła firma: Projektowanie i Nadzór mgr inż. Juliusz Bernat 76-230 Słupsk ul. Włodkowica 28.

Wartość zadania inwestycyjnego:

Zadanie Nr 1

Budowa hydroforni i sieci wodociągowej w Chlewnicy – 472.183,04 zł brutto,

Zadanie Nr 2

A [] ośrodek przemysłowo [] usługowy w Potęgowie A [] (Budowa sieci wodociągowej ETAP I) - 58.969,77 zł. brutto

Nadzór inwestorski nad całym zadaniem – 9.963,00 zł. brutto.

Planowane rozpoczęcie robót: 10.07.2017r. a zakończenie to koniec listopada 2017 r.

Source URL: <https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rozpoczynamy-now%C4%85-inwestycj%C4%99-w-chlewnicy?date=2024-04>