



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Strona główna > Zakończono budowę ciepłociągu na ul. Raclawickiej w Potęgowie

Zakończono budowę ciepłociągu na ul. Raclawickiej w Potęgowie



31.10.2019



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 30.10.2019 roku zakończono odbiór techniczny wykonanych robót: Budowa sieci instalacji ciepłowniczej „Na Skarpie” w Potęgowie.

Zakres zadania obejmował budowę nowego odcinka sieci osiedlowej w Potęgowie ul. Raclawicka wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, łączna długość sieci i przyłączy 420,80 m, 7 przyłączy wraz z węzłami cieplnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych podłączonych pierwotnie do starej kotłowni osiedlowej. Wykonany nowy odcinek sieci ciepłowniczej umożliwi właścicielom wszystkich 15 budynków oraz 1 budynku usługowego włączenie do sieci, jeśli wyrażą taką chęć.

Sieć i przyłącza wykonane zostały z rur preizolowanych w systemie rur podwójnych typu TWIN wyposażone w impulsowy system sygnalizacyjno-alarmowy. Wykonany odcinek sieci ciepłej włączony jest do istniejącego ciepłociągu preizolowanego o średnicy Dn200, zrealizowanego w roku 2018. Ww. sieć ciepła Dn 200 zasilana jest z istniejącej biogazowni zlokalizowanej w Darżynie, eksploatowana przez Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.

Wartość wykonanych robót Na Skarpie: 899.400,51 zł; wartość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych,

tj. 639.846,21 zł.

W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele Konsorcjum A[REDACTED] 2017 A[REDACTED] Infracorr Sp. z o.o., M-3 Budownictwo, BMB SANTECH, pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo; inspektor nadzoru oraz pracownicy Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie.

Nadzór inwestorski pełniła firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z Banina, wykonawcą projektu był Kazimierz Kurkowski z Grudziądza.

Zadanie to jest częścią inwestycji pn.: Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo, która została rozpoczęta na początku 2018 r., a zakończona zostanie w czerwcu 2020 r. Pozostało jeszcze poprowadzenie sieci i przyłączenie Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola w Potęgowie. Wartość wszystkich robót budowlanych wynosi 7.335.085,29 zł.

D. Huras, K. Kozioł

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/zako%C5%84czono-budow%C4%99-ciep%C5%82oci%C4%85gu-na-ul-rac%C5%82awickiej-w-pot%C4%99gowie?date=2025-07>

Odnosiniki

[1]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_125158.jpg?itok=HRcrnx2i

[2]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_125325.jpg?itok=7kYL-rff

[3]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_125907.jpg?itok=ZDaDgJXR

[4]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_132707.jpg?itok=YtvJmQZb

[5]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_133031.jpg?itok=fzdSzdXj

[6]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191030_095457.jpg?itok=ChTa-uX5

[7]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_123406.jpg?itok=4oF3Lmg_

[8]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20191025_121542.jpg?itok=QH2wyBJo